

質 疑 応 答 書

工事名：室蘭工業大学附属図書館改修その他電気設備工事

室蘭工業大学施設課			
課 長	副 課 長	係 長	担 当 者
			

工事名：室蘭工業大学附属図書館改修その他電気設備工事

質 疑 応 答 書

令和3年 9月27日

質疑番号	内訳No.	質 疑 事 項	応 答 事 項
1	P15	配線用遮断器の計上がありますが、配電盤改修（機器含む）に含まれるのではないのでしょうか？ また、高圧負荷開閉器(LBS)がありませんが必要ではないのでしょうか？	・配線用遮断器について 配線用遮断器を別計上した表現になっておりますが、別紙の通り配線用遮断器の項目は取止めとし、配電盤改修（機器含む）に含まれるものとしてください。 ・高圧負荷開閉器（LBS）について 質疑のあった通り高圧負荷開閉器（LBS）が必要となりますので計上してください。

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 教育・研究3号館 (N棟)						
1 受変電設備						
低圧動力盤 N05	配電盤増設	1	面			
低圧動力盤 N02	配電盤改修費(機器含む)	1	式			
低圧電灯盤 N01	配電盤改修費(機器含む)	1	式			
変 圧 器	三相油入トップランナー 150KVA 防振ゴム付	2	台			
高圧交流負荷開閉器 (LBS)	7.2KV 3P 200A 絶縁バリア付, ヒューズ別	1	個			
限流形電力ヒューズ	7.2KV G30 資材単価のみ	6	個			
配線用遮断器	MCCB3P400AF400AT (モーター保護兼用RC10KA以上 220V)	2	個			
配線用遮断器	MCCB3P600AF500AT	2	個			
電 線 計		1	式			
ケーブル 計		1	式			
電線管 計		1	式			
搬入搬出費 計		1	式			
撤去 計		1	式			
計						