

工事名：室蘭工業大学基幹整備(Q棟他空調電源設備)工事

質 問 回 答 書

令和7年8月20日

質問番号	図面No.	質 問 事 項	回 答 事 項
1, 2	E-08, 12, 27, 28	<p>変圧器3Φ100kVA2台、3Φ300kVA I台を新設及び更新となっておりますが、2014年規格トッランナー変圧器の出荷停止により、どのメーカーに聞いても納めることができない状況です。工期の変動は可能なのでしょうか。</p> <p>工期が変動した場合は、2026年度から変圧器の省エネ基準が改正され、「2026トッランナー変圧器」に切り替わります。仕様変更に伴い商品単価も変動しますが新単価の積算でよろしいか。</p>	<p>変圧器については本工事の対象外とする。差替えの図面にて積算してください。</p>
3	E-36, 37	<p>集中管理装置は(CRS-1・CRS-2)別途機械設備工事に含まれ支給品として電気設備工事にて取付けを行うと考えてよろしいか。</p>	<p>よろしい。</p> <p>試験調整については別途機械設備工事で行う。</p>